

KIGA/VS Scheffau am Tennengebirge



Einreicher / Firmenname: KARO Metall GmbH

Art der Leistung: Pfosten-Riegel-Fassaden, Einsetzelemente, Innenverglasungen, Sheddächer

Projektstandort: Scheffau am Tennengebirge

Bauherr / Auftraggeber: Ortsgemeinde Scheffau a.Tgb.

Planer / Architekt: Fasch & Fuchs Arch. ZT GmbH

Ausführung/Werkplanung: März 2021 – September 2022

Das Leistungsspektrum erstreckte sich von PF-RI-Fassaden, Sheddächern, Dreh-Kipp-Elementen, Hebe-Schiebe-türen, 1flg. & 2flg. Türen und Außenfensterbänken bis hin zu Fixverglasungen, Innenportalen, Nurglastüren und Schiebetüren. Besondere Herausforderung bestand in der Planung um den hohen Ansprüchen der Architekten gerecht zu werden und in der Schnittstelle zu den angrenzenden Gewerken vor Ort sowie den logistischen Gegebenheiten.

Auftragssumme: 555.272,00 €

Leistungsumfang:

Außenhülle		
• PF-RI-Fassaden	System FWS50 H	570,10 m ²
• PF-RI Shedfassadenkonstr.	System FWS50 HI	80,00 m ²
• Glasboden	System FWS50 HI	2,90 m ²
• Einsetzelemente DK-Fenster	AWS75BS SI	31 Stk.
• Einsetzelemente Tür 1-flg.	ADS75 SI	9 Stk.
• Einsetzelemente Tür 2-flg.	ADS75 SI	3 Stk.
• Einsetzelemente Hebe-Schiebe	ASE80 HI	9 Stk.

Innenportale		
• 1-flg. Tür	ADS65 NI	14 Stk.
• 1-flg. Tür	ADS80 FR30	4 Stk.
• 2-flg. Tür	ADS65 NI	4 Stk.
• Fixteil	ADS65 NI	25 Stk.
• Fassade	ADS65 NI	165 m ²
• Fassade	ADS80 FR30	45 m ²

Partnerunternehmen

• Oberfläche	Agru
• System	AluKönig Stahl System Schüco
• Glas	Interpane
• Innenverglasung	Glas Glasperlmair
• BS-Verglasungen	Vetrotech

Bildrechte: KARO Metall GmbH

